

“快乐装修,玩转黄金周”之连线样板间

精彩样板间 想看早打算

开心看样板第四站

上海美巢装饰中泰观天下样板房

户型:三室两厅
面积:143平方米
风格:现代简约
设计师:武琦

屋贵在于有,设计贵在于无。有,有人有心;无,让有形的设计消失在无形当中。在这套方案中,设计师以简约精致的手法,将现代的设计元素融入到现代的生活空间里,创造和谐灵动的空间,而对于材质的运用比较大胆生动,极大发挥了空间与材质的互动与和谐。

节日看样板房发车时间:

10月1日~7日每天9:30至16:00

优惠内容:

“十一”期间交定金赠精美礼品,签合同送惊喜大礼,另送家居保洁一次。



开心看样板第五站

阔达装饰壹品瀚景样板房

户型:三室两厅错层
面积:148平方米
风格:简约

设计师:曹国栋(毕业于南阳理工学院建筑工程系,中国室内设计协会会员,河南省建筑装饰设计商务理事会理事,中原联合设计签约设计师,北京阔达装饰集团洛阳公司设计部经理)

在本案的设计中,线条和方格的造型随处可见,大厅的正面墙壁都是由方格组成,纵横交错的线条彰显了强烈的节奏感和韵律感,走道单侧的线条和造型也具有同样的效果。空间的节奏还体现在物品的摆放上,看似随意的摆放,却显得井井有条,丝毫不显杂乱,这些物品就像一个个跳动的音符,奏响生活的交响曲。

节日看样板房发车时间:

10月1日~7日11点至16点



开心看样板第六站

尚格装饰奥体花城样板房

户型:三室两厅两卫
面积:136平方米
风格:现代简约

设计师:雷震(毕业于河南科技学院装潢设计与工艺教育专业,现任尚格装饰设计工程有限公司主任设计师,曾成功设计了滨河小区、翠堤湾一期、凤凰花苑、洛阳大学绿



苑小区、第四设计院、义马银杏苑等诸多经典户型)



良好的美术基础奠定了设计师对于室内空间造型与色彩的准确把握,设计上的严

谨和个性化的处理使人深受感染。在施工工艺和材料高度趋同的今天,优良的设计越来越成为家装成败的关键,只有加入人文思想的精心设计,才能保证家装的整体效果。

节日看样板房发车时间:

10月1日~7日11点至16点

优惠内容:

节日签单者,基础装修总造价在2.5万元以上,赠送美的IP壁挂式空调一台;3.5万元以上赠送新飞冰箱一台;5万元以上赠送美的2.5P柜式空调一台。

本版稿件整理 尚从春

阔达装饰 KUODA DECORATION

阔达标准工程,一看就不同
<http://www.kuoda.com>

家装课堂及优惠活动敬请店内咨询

“标准工程”

国家专利产品及核心工艺详解……

汲取国际先进理念


反思中国家装十年实践

以客户感受为导向的人性化创新



1. “绿环”地面固化保护工艺

- 针对弊端:地面起沙、破损;地砖铺贴时不够牢固等。
- 所用材料:绿环地面固化保护剂(阔达专利)
- 施工效果:可避免毛坯地面起砂、破损;同时增强地面与水泥砂浆之间的附着力,有效保证地砖铺贴的牢固性。



2. 蓝色防水涂膜工艺

- 针对弊端:普通防水涂膜与粗糙的毛坯墙面之间极易形成大量微小空隙,导致涂膜在墙砖铺贴施工中发生破裂,进而造成渗水、返潮等危害;难以检查防水涂膜的厚度,难以检查涂布范围,难以检查涂膜遗漏点等。
- 所用材料:蓝色环保防水涂料(阔达专利)
- 施工效果:本涂料的高流平性有效解决了漆膜和墙面不能紧密贴合的问题,杜绝了漆膜发生破裂的可能;由于具备了颜色识别功能,涂一遍和涂两遍在颜色上有明显色差,从根本上杜绝了偷工减料的可能性,即使是完全外行的消费者也可以方便、直观地检查涂刷效果。



3. 黄色墙耐批刮工艺

- 针对弊端:用乳胶漆涂刷墙面时遍数不够或涂刷不均;乳胶漆稀释时兑水过多时,会导致墙面透黄底色,便于业主轻松验收。
- 所用材料:黄色环保墙衬(阔达专利)
- 施工效果:由于具备了颜色识别功能,当不按规定工艺涂刷乳胶漆时,墙面就会产生明显的透底、色花,起到了强制执行工艺标准的作用。



4. 阴阳角工艺

- 针对弊端:传统阴阳角施工工艺,没有明确的施工规范,不能确保阴阳角的准确垂直,导致观感不适、影响家装的整体视觉效果。
- 所用材料:阴阳角找平控制线等。
- 施工效果:制定严格、科学的工艺规范,确保每个阴阳角的准确垂直;用2M靠尺检测、误差≤3MM,肉眼无法觉察、整体视觉效果完美。



5. 铺砖工艺

- 针对弊端:铺贴后空鼓,追线不顺直、不清晰,平整度差;
- 所用材料:挂线施工,尺量锤敲检查,标准卡扣统一砖缝,及时清理缝线。
- 施工效果:十字缝线清晰,追缝均匀顺直,平整度高,空鼓减少。



6. 吊顶工艺

- 轻钢龙骨吊顶隐蔽工程工艺:
 - 针对弊端:龙骨强度不高,易变形,潮湿易霉变、腐蚀。
 - 所用材料:可耐福系列轻钢龙骨系列/可耐福系列自攻钉。
 - 施工效果:质量轻、强度高,耐久不变形,防潮、防火、防霉。
- 吊顶封石膏板施工工艺:
 - 针对弊端:劣质石膏板强度不够,耐水性差,接缝处易开裂。
 - 所用材料:可耐福系列石膏板/可耐福纸胶带/可耐福嵌缝石膏。
 - 施工效果:强度高,耐久不变形,不易开裂。

