

# 24条区管道路提升改造工程启动

□记者 连漪 通讯员 刘锐

记者近日从市政设施监管处获悉,全市24条区管道路提升改造工程已全面启动。牡丹文化节前,众多市民家门口的道路都将亮丽变身。不妨来瞧瞧,您家门口的路是否要变样。

## 人行道不积水 车行道不跳车

作为一条连接中州路和景华路的重要调度通道,陕北一路的人流量和车流量一直较高。该路东侧人行道北段形成了一个蔬菜瓜果销售点,导致人行道砖松动塌陷严重;南段餐饮机构门前的人行道则因机动车停放遭到严重破坏,导致下雨天人行道积水难行。

记者近日到该路走访发现,涧西区域城乡建设局正在对该路两侧的人行道进行更换,原本的方形彩砖已被统一更换为新型透水砖,并统一铺设了盲道和无障碍缘石坡道。为防止机动车对人行道的破坏,该局公开招标采购了一批“防撞道牙”,新铺装的道牙比普通道牙宽15厘米、高10厘米左右。

市政设施监管处有关负责人称,陕北一路是全市区管道路提升改造工程的一部分,此次工程共涉及道路24条,其中17条道路进行人行道提升,7条道路进行车行道整治,提升改造工程结束后将达到人行道不积水、车行道不跳车的标准。所有工程将于牡丹文化节前完成,施工期间不影响市民出行。

## 这些道路都将大变样

更换人行道,增设无障碍设施。目前,大部分区管道路存在较为严重的机动车占压人行道的现象,导致人行道彩砖破损、松动的现象较为普遍。此次工程重点对人行道存在病

害的道路进行道板砖更换,并增设无障碍设施,涉及改造道路17条。

●**银川路**:联盟路至九都路段,全长390米,两侧人行道各宽7米,涉及改造人行道面积5460平方米;丽春西路至周山路段,全长540米,两侧人行道各宽6米,涉及改造人行道面积6480平方米。

●**江西路**:联盟路至新疆路段,全长280米,两侧人行道各宽8米,涉及改造人行道面积4480平方米。

●**陕北一路**:中州路至景华路段,全长430米,两侧人行道各宽9米,涉及改造人行道面积7740平方米。

●**陕北二路**:中州路至景华路段,全长430米,两侧人行道各宽9米,涉及改造人行道面积7740平方米。

●**陇北一路**:中州路至景华路段,全长430米,两侧人行道各宽5米,涉及改造人行道面积4300平方米。

●**陇北二路**:中州路至市五中段,全长550米,两侧人行道各宽9米,涉及改造人行道面积9900平方米。

●**牡丹路**:西苑路至景华路段,全长470米,两侧人行道各宽6米,涉及改造人行道面积5640平方米。

●**青滇路**:中州路至景华路段,全长430米,两侧人行道各宽9米,涉及改造人行道面积7740平方米。

●**康滇路**:中州路至景华路段,全长430米,两侧人行道各宽9米,涉及改造人行道面积7740平方米。

●**郑州路**:中州路至建设路段,全长280米,两侧人行道各宽5米,涉及改造人行道面积2800平方米;景华路至西苑路段,全长470米,两侧人行道各宽5米,涉及改造人行道面积4700平方米。

●**黔川路**:西苑路至联盟路段,全长840米,两侧人行道各宽6米,涉及改造人行道面积10080平方米。

●**芳菲路**:芳华路至水泥厂段,全长400米,两侧人行道各宽4.5米,涉及改造人行道面积3600平方米。

●**广文路**:外语学院至干休所段,道路全长745米,两侧人行道各宽9米,涉及改造人行道面积13410平方米。

以上道路已全面开工,此外还有西工区的八一路、涧东路,洛龙区的翠云东路和关东街等道路人行道也将进行提升改造。

**道路大修**。对于一些路基已经遭到破坏,简单的病害处理无法满足通行需求的道路,此次工程将对路基进行重新处理,并重新摊铺沥青,共涉及道路7条。

●**银川路**:九都路至丽春西路段,道路全长440米,规划红线25米,主车道宽11米。现该道路机动车道破损严重,沥青龟裂、沉降、起砂,虽经多次修补,但仍反复出现病害。该道路改造将铣刨5厘米主路面,重新铺设5厘米沥青,更换雨水井盖、井篦重新进行沥青罩面,涉及4840平方米。

●**康滇路**:景华路至西苑路段,道路全长430米,规划红线25米,主车道宽7米。现该道路破损严重,沥青龟裂、沉降、起砂。该道路改造将重新铺设20厘米的混凝土层和20厘米的水泥稳定层的路基,并重新罩面,涉及3010平方米。

●**郑州路**:中州路至建设路段,道路全长280米,规划红线25米,主车道宽7米。现该道路机动车道破损严重,沥青龟裂,建设路口有塌陷。该道路改造将重新铺设路基层,并进行沥青罩面,涉及3080平方米。

此外,还有瀍河回族区瀍河高架桥西侧道路,高新区河洛路,洛龙区翠云东路,经济技术开发区忠义路等道路也将进行大修改造。

## 龙门大道进入改造关键期 过往车辆尽量绕行

□记者 连漪 通讯员 贾光明

昨日记者从市政建设集团获悉,龙门大道进入改造关键期,辅道沥青摊铺工程已经陆续展开,部分路段随时可能短暂时封闭,过往车辆请尽量绕行。

记者昨日在龙门大道施工现场看到,龙门大道古城路至师范学院段西侧辅道底层混凝土层已铺设完毕,目前正在铺设中间层。根据工期安排,龙门大道全线将于牡丹文化节前确保通行。为确保工程如期完工,市政建设集团已将施工人员数量由原来的80人增加至160人;各类大型机械设备也由原来的100余台增加至约250台。所有机械设备也开始分两班24小时不间断施工。

据该工程项目负责人介绍,龙门大道开元大道以北段已全面进入面层施工阶段,辅道中层沥青摊铺采取分段施工、分段放行原则。最后面层则需统一摊铺,且分段实施,因此部分路段将有短暂时封闭施工。未来20天内,龙门大道太康路至洛阳桥段辅道铺设过程中,可能会根据施工需要,随时封闭沿线交叉路口。市交警支队安交巡大队相关负责人表示,广大市民应尽量绕行王城大桥、牡丹桥、九都路等道路通行,以减小龙门大道施工期间的通行压力,确保市民出行的道路交通安全。

## 协和整形美容杯 2012洛阳首届

主办单位: **洛阳网** **协和医疗(整形美容)**  
www.lyd.com.cn

媒体支持: 洛阳晚报、洛阳商报、洛阳网《洛阳手机报》洛阳电视台、洛阳交通广播



浪漫4月牡丹花都  
寻找最美的胸

# 3万元奖品属于你!

◆报名时间: 3月12日-5月5日

◆大赛参赛资格: 年满18周岁,健康、美丽、自信的女性

