



周山森林公园提升后效果图



周山森林公园提升后效果图

我市通过3项规划和1个道路提升方案,涉及道路建设、海绵城市建设和公园提升

龙门大道将变洛阳版香榭丽舍大街 周山森林公园将更有趣味更便民

海绵城市建设效果图



□记者 连漪 通讯员 史鹏飞

日前,市城乡规划委员会会议审议并原则通过《洛阳市海绵城市建设专项规划》《周山森林公园提升规划》《洛阳市龙门大道沿线绿线控制规划》《洛阳市西环路提升工程方案》,涉及道路建设、海绵城市建设和公园提升。

01 龙门大道将被打造成为洛阳的香榭丽舍大街

巴黎香榭丽舍大街是一条闻名世界的浪漫之路,全长1800米,最宽路段宽100多米,两侧种满了植物,并修剪成形,造就了一条集高雅、繁华、浪漫于一体的世界最具盛名的大街。

根据《洛阳市龙门大道沿线绿线控制规划》,我市将打造一条洛阳的香榭丽舍大街。根据规划,从洛阳桥至龙门石窟景区,龙门大道全长10.6公里,全段绿线按100米进行控制,考虑到我市现状及项目的可实施性,相关工程将按照分期、分段、分步原则实施。其中,建成区成熟一块改造一块,未建成区按100米进行绿化改造到位。

未来,龙门大道将成为我市一条南北向绿廊,一条国内一流的绿色大道、文化大道和活力大道,成为我市又一特色鲜明的城市名片。

02 周山森林公园将更有趣味更便民

周山森林公园是我市中心城区西部区域的重要生态屏障,素以环境好、空气好而闻名,但不少市民反映该公园娱乐设施不多,游玩体验单调。按照《周山森林公园提升规划》,周山森林公园将重点在丰富植物景观,增设公共市政服务设施、文化设施,改造功能空间,改善重要节点效果等方面进行提升,这里未来将成为一个趣味更多的公园。

设施

增加280亩的健身、游乐、休闲空间

调整完善功能布局,增加280亩的健身、游乐、休闲空间。按照规划,周山森林公园将划分为健身区、花海观赏区、周文化体验区、生态休闲区等。根据前期调研,该公园将增加健身器材、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、山地自行车场等

文化

增加史诗文化长廊

充分发掘文化特色,结合现有历史遗迹,在南入口增加史诗文化长廊,在周三王陵和周灵王陵之间增加地域文化长廊,在东侧区域建设碑林及周礼广场。在这些具有文化传承功能的区域里,还将引入洛阳纸贵、周公营洛、问鼎中原、程门立雪等富有洛阳特色的历史典故,增强文化属性

运动

改造出跑道

将该公园5.8公里长的主路改造为彩色沥青跑道,同时根据地形设计3条不同长度的山地、平地跑步道,总长度将超过15公里,为具有不同需求的跑者提供多样的选择

绿化

四季皆有景

按照规划,该公园将打造自然景观风貌区、特色植物观赏区和核心景观示范区。其中,在现状植被基础上,有效丰富植物景观,大面积种植景观树和迎春花等观赏植物,突出春、夏、秋、冬四季景色,展现特色鲜明的植物生态景观

服务

注重便民服务设施的配置

该公园还将注重便民服务设施的配置,设置提示标识158个、座椅1800余个、垃圾箱1185个、公厕55个

照明

新增路灯和景观灯

该公园将新增116个路灯,新增183个景观灯,设计风格简约,力求融入自然

停车

建9个生态停车场

为方便市民,计划在该公园设置5个出入口,并在出入口周边建9个生态停车场,总停车位在2000个左右

03 我市海绵城市建设工作将稳步推进

城市如同海绵一样,能积蓄雨水,并让雨水进入自然水循环系统,以调节生态环境,这就是如今流行的海绵城市理念。建设海绵城市,可以防止城市雨天内涝和晴天缺水情况的出现,从而实现城市水平衡。

根据《洛阳市海绵城市建设专项规划》,海绵城市总体规划中的中心城区包括涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区。

规划

该规划对我市海绵城市建设工作进行了具体部署,明确到2018年完成面积约56.8平方公里的海绵城市改造与建设。此外,中远期规划也出炉了,到2020年,完成建设用地31.3%面积的海绵城市改造与建设;到2025年,完成建设用地64%面积的海绵城市改造与建设;到2030年,完成建设用地85%面积的海绵城市改造与建设。根据规划,在这约56.8平方公里区域内,将在建筑小区、公园绿地、城市道路、河湖水系和排水防涝设施等方面投入专项建设资金,利用洛河、涧河、秦岭防洪渠、景观渠等城市蓄水、净水系统,太康路、开元大道等市政道路的雨水净水系统,综合周山森林公园、洛浦公园、隋唐城遗址植物园等城市园林绿地,大学园区、体育中心等公共区域及居住建筑小区,按照海绵城市理念进行改造和提升

思路

地块内建设

主要采用下渗的方法,通过更换透水铺装,改良绿地土壤,增加下渗量,有地下开发、遗址保护、地下水保护需求的区域,采用调蓄池、雨水桶等满足年径流控制率要求;采用初期弃流设施,进入污水处理厂;注意避让地下水、地下遗址、地下空间开放区域

排水系统改造

进行管网提标改造至3年一遇标准,并对现排水渠进行恢复,以海绵地表传输、调蓄为补充,满足内涝防治要求;打通联系瀍河、涧河的通道

末端整治

沿洛河泵站标准提升,并进行河道整治

中心城区

地块内建设

不增加大面积水面,充分利用原来的水面及绿地作为调蓄空间;通过导流设计,局部通过竖向改造,将地表径流引入现状绿地空间和水量;通过雨水花园、生物滞留池、人工湿地等设施滞留和净化初期雨水

排水系统改造

主要进行海绵地表传输、调蓄,配合现状管网达到3年一遇标准,重点地区达到5年一遇标准,并满足内涝防治要求

末端整治

沿洛河泵站标准提升,并进行河道整治

新城区

04 西环路将新建两座立交

西环路是我市环城路的组成部分,全长18.8公里。根据《洛阳市西环路提升工程方案》,提升工程范围北起谷水

花坛,南至周山隧道北口,全长6.8公里,将实施绿色廊道、创新路立交、孙石路立交3项工程建设。

绿色廊道

两侧廊道宽度各50米,将精心选择廊道所采用的植被,由里向外依次种植2排至3排胸径10厘米至15厘米的女贞,3排至4排胸径12厘米至

15厘米的栎树、3排至4排高9米以上的雪松,廊道内侧、临近路边处种植花期较长的灌木,提升道路景观

创新路立交

该工程西起西南环高速现状箱涵,东至现状秦岭路。按照规划,创新路立交为双孔下穿断面,总宽度为30米,设置双向4车道和两侧各3米宽的非机动车道和2米宽的人行道

孙石路立交

该工程西起已实施的孙石路上跨西南环高速跨线桥,东至现状武汉路。施工后,孙石路为双向4车道,西环路主线跨线桥总宽28.5米,设置双向4条机动车道,两侧各3.5米宽的非机动车道和2米宽的人行道

西环路绿色廊道建设效果图

洛阳人谁还没有个
身价过亿的朋友?

洛阳网
洛阳网品牌价值过亿元

洛阳网微信 洛阳网微博 洛阳手机报 掌上洛阳 洛阳社区
 新媒体运营 | 订费(60元/月) | 订费(10元/月) | (12元/篇) | (30元/篇) | (60元/篇)